



2020-68804

DE-DSP-DUP-WEP.7070.14.2019.23

Poznań, 8 grudnia 2020 r.

ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. BIURO RZESZÓW  
BIURO RZESZÓW  
ul. WIDEŁKA 873  
36-145 WIDEŁKA

Dotyczy: *poświadczenie wykonania prac antykorozyjnych na linii 400 kV Pasikurowice – Ostrów  
(na odcinku od SE PAS do stanowiska nr 100).*

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo znak Nr R-IP/JB/22542/2020 z dnia 17.11.2020 r. (data wpływu 19.11.2020 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej zaświadcza, iż firma pod nazwą ELTEL Networks Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn wykonała w okresie 09.03.2020 - 12.11.2020 na linii 400 kV Pasikurowice – Ostrów (odcinek od SE Pasikurowic do stanowiska nr 100) prace antykorozyjne obejmujące poniższy zakres:


- a) Opracowanie dokumentacji technicznej,
- b) Wykonanie dokumentacji formalnej, w tym powiadomienie odpowiednich organów administracji o prowadzeniu prac oraz pozyskanie wszelkich uzgodnień, zgód i zezwoleń, niezbędnych do zajęcia nieruchomości celem realizacji prac oraz wypłacenie ewentualnych odszkodowań,
- c) Uzupelnienie brakujących oraz wymiana uszkodzonych, w tym silnie skorodowanych i nietypowych elementów słupa oraz dokręcenie luźnych połączeń elementów konstrukcji wsporczych, w tym wykonanie/uzupelnienie przeciwkradzieżowego zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych słupów do wysokości 5m,
- d) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych – 101 stanowisk (ok. 31 400 m<sup>2</sup>),
- e) Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów słupów (w razie potrzeby wykarczowanie znajdujących się w słupach krzewów i drzew) – 101 stanowisk (ok. 620 m<sup>2</sup>),
- f) Wyrównanie terenu pod słupami, ewentualna dostawa niezbędnego gruntu bądź wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu wraz z oczyszczeniem terenu, w tym usunięcie kamienia w słupach i wokół słupów,

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,  
60-354 Poznań, ul. Marcelińska 71, Sekretariat: tel. +48 61 861 16 01, fax. +48 61 867 33 43

- g) Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień odgromowych słupów oraz w razie potrzeby naprawa lub rozbudowa uziemień,
- h) Dostarczenia wszystkich materiałów koniecznych do wykonania Umowy,
- i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Łączna długość odcinka linii 400 kV Pasikurovice - Ostrów będąca przedmiotem zamówienia wynosi 39 km.

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU PSE S.A.  
Dyrektor ds. Usług Sieciowych  
w Poznaniu  
  
Jacek Krawczyk

Kopię otrzymują:  
1. WEP